

Kosztorys ofertowy

KŁADKA DLA PIESZYCH NA WYSPĘ PRZEZ RZ. GWDE NA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WYSPY MIEJSKIEJ

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Ilość	Cena
1	Nasypy i skarpy	Usunąć roślinność z umocnień skarp	30m2	
		Naprawić pęknięcia w murkach oporowych u podnóża skarp	2mb	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Usunąć chwasty rosnące na styku nawierzchni i urządzenia dylatacyjnego	1m2	
3	Urządzenia odwadniające	Uzupełnić kolano rury spustowej	1 szt.	
Ogółem wartość robót brutto				

KŁADKA DLA PIESZYCH NA WYSPĘ PRZEZ RZ. GWDE ZA STAROSTWEM POWIATOWYM W PILE

1	Belki podporęczowe, gzymсы	Oczyścić z zanieczyszczeń wodą pod wysokim ciśnieniem	70m2	
2	Urządzenia dylatacyjne	Wykonać ponownie uszczelnienia z kitu poliuretanowego na dylatacjach	7mb	
3	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyścić płyty betonowe umacniające brzegi z roślinności	10m2	
		Wypełnić ubytki betonu płyt	0,2m3	
4	Urządzenia obce	Zabezpieczyć odstąpięty kabel przy przyczółku	1 kpl.	
Ogółem wartość robót brutto				

MOST NA WYSPĘ PRZEZ RZ. GWDE OD STRONY UL. DĄBROWSKIEGO

1	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uzupełnić ubytek wymytego gruntu pod nawierzchnią na długości skrzydła betonem	0,1m3	
		Przełożyć zapadnięty fragment nawierzchni z kostki brukowej	1m2	
2	Nawierzchnia jezdni	Naprawić ubytek nawierzchni żywicznej	0,5m2	
		Naprawić zarysowania nawierzchni żywicznej	15mb	
3	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawić zabezpieczenia antykorozyjne podstaw słupków bramy	0,5m2	
		Wymienić skorodowane elementy kotwiące słupki bramy w płycie pomostu	1kpl.	
4	Belki podporęczowe gzymсы	Oczyścić z zanieczyszczeń wodą pod wysokim ciśnieniem	50m2	
5	Urządzenia dylatacyjne	Usunąć stary kit poliuretanowy wypełniający szczeliny dylatacyjne oraz wykonać nowy	14mb	
6	Przyczółki	Wykonać nacięcie na styku dźwigara głównego i ławy podłożyskowej przyczółka	2m	
7	Filary	Oczyścić zanieczyszczenia z filarów nurtowych	1kpl.	
Ogółem wartość robót brutto				

KŁADKA DLA PIESZYCH NA WYSPĘ PRZEZ RZ. GWDĘ NA WYSOKOŚCI UL. WODNEJ W PILE

1	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Lokalna naprawa izolacji-nawierzchni w miejscu uszkodzeń przez bramę	1kpl.	
		Oczyścić z zanieczyszczeń i mchów wodą pod wysokim ciśnieniem	20m2	
2	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Lokalna renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego bramy	1m2	
3	Belki podporęczowe gzymsy	Oczyścić z zanieczyszczeń wodą pod wysokim ciśnieniem	50m2	
4	Konstrukcja pomostu	Wyciąć warstwę naprawczą na spodzie płyty pomostu ze szczelin dylatacyjnych	1kpl.	
5	Przyczółki	Naprawa uszkodzenia przyczółka PCC	1m2	
6	Filary	Oczyścić zanieczyszczenia z filarów nurtowych	1kpl.	
7	Koryto rzeki, przestrzeń podmостowa	Oczyszczenie i zutylizowanie szlamu i zgniłej roślinności pod obiektem	100m2	
8	Urządzenia obce	Naprawa lub zabezpieczenie przeciętego kabla elektrycznego	1szt.	
			Ogółem wartość robót brutto	

KŁADKA DLA PIESZYCH PRZEZ RZ. GWDĘ ZA SZKOŁĄ POLICJI W PILE

1	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa pęknięć przez nacięcie, oczyszczenie i wypełnienie elastyczną zalewką bitumiczną	50mb	
		Usunięcie traw i chwastów z pomostu kładki	10m2	
3	Łożyska	Lokalna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych łożysk	2m2	
4	Filary	Oczyścić zanieczyszczenia z filarów nurtowych	1kpl	
		Zabezpieczyć antykorozyjnie stalowy kątownik na filarach od strony górnej wody	2m2	
5	Schody, kładki	Naprawić pęknięcie w płycie schodowej, dźwigarze schodów oraz dźwigarze pochylni	2mb	
6	Zakotwienia cięgien	Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane głowice kotwiące dźwigarów głównych	1kpl	
			Ogółem wartość robót brutto	

MOST PRZEZ RÓW E PRZY UL. KOSZYCKIEJ

1	Nasypy i skarpy	Wykosić nasypy przy obiekcie	10m2	
2	Konstrukcja dźwigarów głównych	Lokalne naprawy antykorozyjne miejsc w których występuje korozja dźwigarów stalowych	1m2	
3	Przyczółki	Uzupełnić grunt dookoła podpór i umocnić materiałami gabionowymi	25m2	
		Naprawić iniekcyjne pęknięcia betonu podpór	8mb	
			Ogółem wartość robót brutto	

MOST PRZEZ RZ. GWDĘ W CIĄGU UL. ZYGMUNTA STAREGO

1	Nasypy i skarpy	Wyczyścić schody skarpowe	100m2	
2	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Przełożyć zaniżone chodniki na dojeździe	30m2	
		Naprawić zarsyowania nawierzchni żywicznej	40mb	
3	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Oczyszczenie balustrad z mchów i zanieczyszczeń	1kpl.	
4	Urządzenia odwadniające	Oczyścić wpusty na obiekcie	1kpl.	
		Uszczelnić przeciek kolektora odwodnienia	1szt.	
5	Konstrukcja pomostu	Naprawić uszkodzenie betonu	0,5m2	
6	Urządzenia dylatacyjne	Oczyścić urządzenia dylatacyjne w jezdni i chodnikach	1kpl.	
			Ogółem wartość robót brutto	

MOST PRZEZ RZ. GWDĘ W CIĄGU ALEI WYZWOLENIA W PILE - MOST IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

1	Nasypy i skarpy	Wykosić stożki skarpowe	100m2	
2	Nawierzchnia jezdni	Oczyścić nawierzchnię jezdni z piasku i traw rosnących w strefie krawężnika	100m2	
3	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wykonać renowacje powłok malarskich balustrad na obiekcie i dojazdach	150mb	
4	Urządzenia odwadniające	Oczyścić wpusty na obiekcie	1kpl.	
5	Urządzenia dylatacyjne	Oczyścić z piasku i roślinności	2kpl.	
7	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Oczyścić nawierzchnię chodników z piasku, traw i mchów	30mb	
		Przełożyć zapadającą się nawierzchnię z kostki brukowej na dojazdach	10m2	
		Wykonać nawierzchnię z kostki brukowej na dojazdach	50m2	
			Ogółem wartość robót brutto	

ESTAKADA EG2 W CIĄGU UL. 500 LECIA PIŁY

1	Nasypy i skarpy	Uzupełnienie kostki brukowej na skarpach, ułożenie na zaprawie lub podbetonie wraz ze spoinowaniem zaprawą murarską	0,5m2	
		Oczyścić schody skarpowe oraz stożki skarpowe z roślinności i piasku	150m2	
		Wykonać naprawę zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad schodów skarpowych	20mb	
		Uzupełnić brakujący fragment balustrady schodów skarpowych	5mb	
2	Nawierzchnia jezdni	Wykonać poprawnie naprawę pęknięć nawierzchni jezdni przez nacięcie piłą i zalanie elastyczną masą zalewową	5mb	

3	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wykonać poprawnie naprawę pęknięć nawierzchni jezdni przez nacięcie piłą i zalanie elastyczną masą zalewową	20mb	
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa uszkodzeń zabezpieczeń antykorozyjnych balustard	5m2	
5	Urządzenia odwadniające	Naprawić zdezastowaną instalację odwodnienia pod obiektem	1szt	
		Oczyścić wpusty na obiekcie	1kpl	
6	Urządzenia dylatacyjne	Oczyścić dylatacje modułowe w jezdni i chodniku	1kpl	
		Uszczelnić przeciek urządzenia dylatacyjnego w chodniku	1kpl	
Ogółem wartość robót brutto				

MOST MG3 W CIĄGU UL. 500 LECIA PIŁY

1	Nasypy i skarpy	Oczyścić umocnienie skarpy i schody skarpowe z zanieczyszczeń i roślinności	100m2	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wykonać poprawnie naprawę pęknięć nawierzchni jezdni przez nacięcie piłą i zalanie elastyczną masą zalewową	20mb	
		Usunąć zanieczyszczenia i roślinność z nawierzchni jezdni na styku z krawężnikiem i wypełnić szczelinę elastyczną zalewką bitumiczną	40mb	
3	Nawierzchnia jezdni	Usunąć zanieczyszczenia i roślinność z nawierzchni jezdni na styku z krawężnikiem i wypełnić szczelinę elastyczną zalewką bitumiczną	64mb	
3	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa lokalnych uszkodzeń zabezpieczeń antykorozyjnych	5m2	
4	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczenie belek gzymsowych z mchów	60m2	
5	Urządzenia odwadniające	Oczyścić wpusty na obiekcie	1kpl.	
6	Urządzenia dylatacyjne	Oczyścić dylatacje modułowe w jezdni i chodniku	1kpl	
		Uszczelnić przeciek urządzenia dylatacyjnego w chodniku	1kpl	
		Wykonać zalewki na styku jezdni i modułowych urządzeń dylatacyjnych po uprzednim nacięciu nawierzchni	30mb	
7	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyścić teren pod obiektem, usunąć roślinność	1kpl	
		Wymienić skorodowane śruby balustrad pod obiektem	1kpl	
Ogółem wartość robót brutto				

MOST MG1 W CIĄGU UL. 500 LECIA PIŁY

1	Nasypy i skarpy	Oczyszczenie skarpy i schodów skarpowych oraz pochylni z roślinności	200m2	
2	Nawierzchnia jezdni	Zalanie pęknięć elastyczną zalewką bitumiczną, poprzedzone nacięciem lub rozfrezowaniem pęknięcia	30mb	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa zarysowań nawierzchni żywicznej na kapie chodnikowej na obiekcie	60mb	
		Przełożenie nawierzchni chodnika na dojazdach do obiektu	20m2	
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zespawanie i obrobienie uszkodzonego słupka aluminiowego balustrady	1mb	
		Naprawa lokalnych uszkodzeń zabezpieczeń antykorozyjnych	5m2	
5	Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa pęknięć na belkach gzymsowych	10mb	
6	Urządzenia odwadniające	Uszczelnienie przeciek kolektora	1kpl.	
		Uszczelnienie przecieków w miejscu wyprowadzenia sączków	1kpl.	
		Oczyścić wpusty na obiekcie	1kpl.	
7	Konstrukcja dźwigarów głównych	Zlikwidować gniazda ptasie i umyć konstrukcję z odchodów woda pod wysokim ciśnieniem	1kpl.	
8	Urządzenia dylatacyjne	Wykonać zalewki na styku jezdni i modułowych urządzeń dylatacyjnych	45mb	
		Oczyścić dylatacje modułowe w jezdni i chodniku	1kpl	
9	Przyczółki	Zmyć zacieki wapienne i zinwentaryzować zarysowanie na ścianie zapleczonej przyczółka	1mb	
		Uzupełnić spoinowanie pomiędzy płytami okładziny kamiennej	20m2	
10	Filary	Uzupełnić spoinowanie pomiędzy płytami okładziny kamiennej	10m2	
			Ogółem wartość robót brutto	